

診断用 X 線撮影装置購入 機器構成

品 名		数量
島津製作所製 RADspeed PRO		一式
1	診断用 X 線装置 RADspeed PRO (1-1～1-5を含めること)	1
1-1	診断用 X 線高電圧装置	
1-2	DR接続キット	
1-3	トランス	
1-4	ホトタイマ制御器	
1-5	計算面積線量表示機能	
2	診断用 X 線高電圧装置操作卓	1
3	無線ハンドスイッチセット	1
4	スタータ	1
5	X 線管装置 (1)	1
6	高圧ケーブル、固定レール、移動レール	1
7	天井走行式 X 線管懸垂器	1
8	上下 SID 検出機構	1
9	短手 SID 検出機構	1
10	連動スイッチキット (スタンド用)	1
11	上下連動機構	1
12	ケーブルガイド	1
13	可動絞り	1
14	ラインマーカ	1
15	X 線管装置 (2)	1
16	高圧ケーブル、固定レール、移動レール	1
17	天井走行式 X 線管懸垂器	1
18	上下連動機構	1
19	連動スイッチキット (テーブル用)	1
20	ケーブルガイド	1
21	可動絞り	1

22	ラインマーカ	1
23	ホトタイマ受光部	1
24	ホトタイマケーブル	1
25	ホトタイマ受光部	1
26	ホトタイマケーブル	1
27	Aero DR (17×17FPD)	2
一般撮影装置2番室内装工事		一式
1	各所養生	1
2	仮設資材16㎡	1
3	既設設備脱着	2
4	建具下地調整	1
5	塗装 片開ドア	1
6	塗装 両開ドア (入口×1)	1
7	塗装 覗き窓	1
8	各調色	1
9	仕上げ材撤去 (機械剥がし)	1
10	壁 クロス貼り (下地処理) 50㎡	1
11	床 下地調整16㎡	1
12	床 長尺シート+巾木貼り16㎡	1
13	天井高変更鋼材 (CH3000→CH2850)	1
14	ブレーカ増設(100A) 配線取付含む	1
15	清掃クリーニング	1
16	発生材処分	1
17	運搬・搬入	1
18	現場管理	1
アスベスト調査・撤去作業		一式
1	事前調査	1
2	検査	3
3	運搬	1
4	処分 (アスベスト含有含む) 1 m³	1
一般撮影装置搬出作業		一式
1	解体・搬出作業	1
2	養生及び器材 (養生150m)	1
3	器材運搬車	1
4	人員輸送車	1
5	回送	1
6	ガードマン (院内誘導員)	4
諸経費		一式